


Аналитичко геодетски елементи тачка које дефинишу осу саобраћајне површине		
	x	y
T1	7498063.47	4955896.57
T2	7498072.12	4955890.77
T3	7498088.54	4955890.53
T4	7498088.76	4955890.74



ЛЕГЕНДА:

шира граница обухвата  
Урбанистичког пројекта

граница Урбанистичког пројекта

граница катастарске парцеле

граница грађевинске парцеле

оса постојеће саобраћајнице

нове саобраћајне површине

регулациона линија

грађевинска линија- поклапа се са регулационом линијом  
и границама грађевинске парцеле

паркирање

T1..

детаљне тачке које дефинишу  
осу саобраћајних површина

ограда комплекса

перон

контејнер

пешачки улаз са улице

**DIV PROJEKT<sub>SD</sub>**  
BIRO ZA PROJEKTOVANJE I NADZOR  
dipl.inž.građ. Đurčinović Vladan

SMEDEREVO  
066/820-6161  
026/462-4143  
064/137-7863  
divprojektsd@mts.rs

ИНВЕСТИТОР:  
\*АУТО КОДЕКС\* ДОО, БЕОГРАД

БРСТА ОБЈЕКТА:  
АУТОБУСКА СТАНИЦА

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:  
Славица Пилиповић- Јендришек, дипл.инж.арх.  
лиценца број 200 0174 03

ОБЕРАВА:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:  
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ  
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4043/5 КО КОВИН,  
ОПШТИНА КОВИН

ПРИЛОГ:  
РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

ДАТУМ:  
АВГУСТ 2020.

РАЗМЕРА:  
1:500

БРОЈ ЛИСТА:  
3

НАМЕНА ОБЈЕКТА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

	намена простора	површина под објектом	спратност	висина Н
А	зграда аутобуске станице	67.47m <sup>2</sup>	П+1+Пк	9.80m
Б	перон/ настрешница	109.70m <sup>2</sup>	П	5.81m
	укупно	177.17m <sup>2</sup>		

ПОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ

бр.	намена пповршина	површина /идејно решење/	%
1	објекти	177.17m <sup>2</sup>	20.55
2	саобраћајнице и манипулативни платои	548.83m <sup>2</sup>	63.67
3	зелене уређене површине	136m <sup>2</sup>	15.78
	укупно	862m <sup>2</sup>	100